



ANNEX Nº4. MILLORES AL PROJECTE



Es detallen les millores que s'han de fer al projecte (perque plànols, memoria i pressupost siguin coherents) ja sigui per obres complementaries a contractar per l'Ajuntament o per millores dels contractistes de les obres a la fase de licitació del projecte:

301.0105	m² Demolició de ferm o paviment exist. de qualsevol tipus o gruix,						
	Demolició de ferm o paviment existent de qualsevol tipus o gruix, inclòs baixes per rendiment per pas de vehicles, demolició de voreres, illetes, vorades i tota classe de peces especials de pavimentació, desenrunament, càrrega i transport de material demolit a gestor autoritzat. Cost de mesures de seguretat i canon de gestió de residus inclòs.						
		2	180,000	0,600		216,000	
							216,00
							3,64
							786,24
570.0050	m² Paviment rajola hidràulica						
	Paviment de rajola hidràulica de morter, amb pastilles o botons, antilliscant classe 3, de gruix mínim 2,5 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de mínim 10 cm de gruix, de 15 N/mm ² de resistència característica, i totes les feines adients, remat de arquetes i entrades a vivendes. Cost de mesures de seguretat i canon de gestió de residus inclòs.						
		2	180,000	0,600		216,000	
							216,00
							27,03
							5.838,48
	TOTAL CAPÍTULO C BALMES.....						6.624,72
	TOTAL.....						6.624,72